

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Na remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt
CPV 45222140-2 Roboty drogowe

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV)

- *45233221-1 Roboty w zakresie nawierzchni*

3. Adres obiektu budowlanego

m. Rembowo, Zembrzus Mokry Grunt

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

Marzec 2019r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9

ROZDZIAŁ 1.1. Oznakowanie

ROZDZIAŁ 1.2. Podbudowa

ROZDZIAŁ 1.3. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 1.4. Zjazdy

ROZDZIAŁ 1.5. Pobocza

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Na remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus-Mokry Grunt

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek
1		3	4	5
		DZIAŁ I ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNO SZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLAN YCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ GRUPA 45200000-9		
		ROZDZIAŁ 1.1 Oznakowanie		
1.	D.07.02.01	Ustawienie tablic informacyjnych	szt.	2
		ROZDZIAŁ 1.2 Podbudowa		
2.	D.05.03.05B	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 2000kg/m ² po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu 1795mbx5,0=8 975m ² 8 975,0x0,2=1795Mg	m ² Mg	8975,0 1795,0
		ROZDZIAŁ 1.3. Nawierzchnia		
3.	D-05.03.09	Pojedyncze powierzchniowe utwalenie nawierzchni przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 2/5 ,5/8 i emulsji asfaltowej Obmiar j.w.	m ²	8 975,0
		ROZDZIAŁ 1.4. Zjazdy		
4	D-04.04.02	Regulacja wysokościowa zjazdów z kruszywa łamanego -uzupełnienie gr 8cm.	m ²	209,0
		ROZDZIAŁ 1.4. Pobocza		
5.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką gr.8cm	m ² m ³	3508,0 280,64

Sporządził:

